

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา(งานบ่อพักคสล.)								
	๒.๔ เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้น RB ๖ มม. ยาว ๑๐ เมตร	๔.๐๐๐	เส้น						
	- เหล็กเส้น RB ๙ มม. ยาว ๑๐ เมตร	๑.๑๐๐	เส้น						
	- เหล็กฉากขนาด ๔๐X๔๐X๔ มม. ยาว ๖ เมตร	๑.๐๐๐	เส้น						
	- ลวดผูกเหล็ก	๐.๓๕๐	ก.ก.						
	๒.๕ แบบหล่อคอนกรีต	๑.๕๐๐	ตร.ม.						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								
	ค่า Factor F								
	รวมค่าก่อสร้างบ่อพักคสล. ต่อบ่อ								
	คิดราคาเฉลี่ยบ่อพักคสล. ขนาด ๐.๕๐X๑.๐๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ								
	เสนอราคาบ่อพักคสล.ขนาด ขนาด ๐.๕๐X๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๖ บ่อ								
๓	งานพื้นคอนกรีตรองพื้นรองต่อความยาว ๑ เมตร								
	๓.๑ คอนกรีตขนาด ๐.๘๐X๑.๐๐X๐.๐๕	๐.๐๓๗	ลบ.ม.						
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								
	ค่า Factor F								
	รวมค่าคอนกรีตรองพื้นรอง								
	คิดราคาเฉลี่ยคอนกรีตรองพื้นรอง ขนาด ๐.๘๐X๑.๐๐X๐.๐๕ ม.ต่อความยาว ๑ เมตร								
	เสนอราคาคอนกรีตรองพื้นรอง.ความยาว ๑๘๐ เมตร								
๔	งานพื้นคสล.ทับหลังท่อต่อความยาว ๑ เมตร								
	๔.๑ ทรายฐานารองพื้น(๐.๗๐X๑.๐๐X๐.๐๕X๑.๐๕)	๐.๐๓๗	ลบ.ม.						
	๔.๒ คอนกรีตขนาด (๐.๗๐X๑.๐๐X๐.๑๐)	๐.๐๗๐	ลบ.ม.						
	รวมยอดยกไป(งานพื้นคสล.ทับหลังท่อ)								