



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน
เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนและทางระบายน้ำภายในตำบลห้วยตะเคียน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนและทางระบายน้ำภายในตำบลห้วยตะเคียน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ตนตกต

(นายทุนศักดิ์ อยู่ศิริรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน



ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ซ่อมแซมถนนและทางระบายน้ำภายในตำบลห้วยตะเคียน
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
 ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : ๑.) งานถนน คสล.และทางระบายน้ำภายในบ้านโคกรักษ์ ร้อยถนน คสล.เดิม ถมทรายถมที่ ปรับระดับพร้อมเทรองพื้นรองวี (V) ร่องระบายน้ำทั้ง ๒ ด้านของถนน หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล. รวมไม่น้อยกว่า ๖๖ ตารางเมตร

๒.) งานซ่อมแซมถนนเลียบริมคันห้วยไผ่บ้านตะเคียนทอง ถมดินคันทางขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ลงผิวทางหินคลุกขนาดกว้าง ๓ เมตร รวม ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร น้ำหนักหินคลุก ๔๙.๔ ตัน (ปรับแต่งเรียบ)

๓.) งานซ่อมแซมถนนภายในบ้านพะไลพัฒนา ถมดินคันทางขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ถมดินคันกันน้ำ ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ลงผิวทางหินคลุก ขนาดกว้าง ๓ เมตร รวม ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร น้ำหนักหินคลุก ๑๒๓.๗๕ ตัน (ปรับแต่งเรียบ)

๔.) งานซ่อมแซมถนนบ้านห้วยตะเคียน (นายนายหวนสุนทร - ป่าโคกท่าเล) ลงผิวทางหินคลุก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร รวม ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร น้ำหนักหินคลุก ๑๖.๕๐ ตัน (ปรับแต่งเรียบ)

๕.) งานซ่อมแซมถนนรอบบ้านสระมะค่า ลงผิวทางหินคลุกขนาดกว้าง ๓ เมตร รวม ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร น้ำหนักหินคลุก ๒๔.๗๕ ตัน (ปรับแต่งเรียบ)

๖.) งานซ่อมแซมถนนเลียบริมลำห้วยและทางระบายน้ำลำห้วยทะยุงบ้านโคกชาด ถมดินคันห้วยจุดที่ถนนเลียบริมลำห้วยชาด จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๒.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร หนา ๑.๖๐ เมตร เทพื้น คสล. ทางระบายน้ำล้นทางระบายน้ำ หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๑ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำพีวีซีชั้น ๕ ปลายบาน ศก. ๖ นิ้ว จำนวน ๓ ท่อน

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเหล็ก ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : 16 มิ.ย. 2565 เป็นเงิน ๒๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคางาน (ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๗. รายชื่อคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| ๗.๑ นายมานพ สารรัมย์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๗.๒ นายบุญเล็ง สุดตา | ตำแหน่ง เลขานุการนายก อบต. |
| ๗.๓ นายอุดม รวบทองกลาง | ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ ๑๕ (ประธานสภา) |
| ๗.๔ นางฐิติมา ยืนยง | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |
| ๗.๕ นายเชาว์ บังพิมาย | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า |

ประธานกรรมการ

