



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน
เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ ๑๕

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ มาตรา ๑๐๓/๗ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน
บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ ๑๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายช้อน กองศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ ๑๕
/หน่วยงานโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๖๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป : ก่อสร้างทางระบายน้ำข้างทางภายในหมู่บ้าน วางท่อกลมคอนกรีตเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๐๙ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตรองท่อ ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาดกว้างภายใน ๐.๕๕ เมตร ยาว ๗.๕ เมตร จำนวน ๗ บ่อ เทคอนกรีตทับหลังท่อกว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวรวมบ่อพัก คสล. ๑๑๕ เมตร พร้อมวางท่อพีวีซี ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ตลอดแนวโครงการ
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไวน์ลีย์ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเหล็ก ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลาง ณ วันที่ : ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคางาน (ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางฐิตารีย์ เวียงสิมมา	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด	กรรมการ
๖.๓ นายชุมสิน แยมกระโทก	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๔ นายมานพ สารรัมย์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๕ นายทรัพย์ บังพิมาย	ตำแหน่ง รองนายก อบต. ห้วยตะเคียน	กรรมการ

สรุปราคาค่าก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลังตะเคียน

ประเภทงาน งานอาคาร

ปริมาณงาน ก่อสร้างทางระบายน้ำข้างทางภายในหมู่บ้าน วางท่อกลมคอนกรีต ศก. 0.30 เมตร จำนวน 109 ท่อน

พร้อมเทคอนกรีตรองท่อ ก่อสร้างบ่อพักคสล. ขนาดกว้างภายใน 0.55 เมตร ยาว 75 เมตร จำนวน 7 บ่อ

เทคอนกรีตทับหลังท่อกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวมบ่อพักคสล. 115 เมตร

พร้อมวางท่อพีวีซี 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ตลอดแนวโครงการ

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไวน์ลีย์ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 ตำบลหลังตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลังตะเคียน

ประมาณการตามแบบปร.4 จำนวนแผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ ...29 มิถุนายน 2560

ประมาณการตามแบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่า ก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนท่อคอนกรีต	59,788.23	1.3074	78,167.13	
2	ค่างานต้นทุนบ่อพักคสล.	34,026.19	1.3074	44,485.84	
3	ค่างานต้นทุนเทพื้นทับหลังคสล.	24,355.11	1.3074	31,841.88	
4	ค่างานต้นทุนท่อประปา	9,713.46	1.3074	12,699.37	
5	ป้ายโครงการเหล็ก ขนาด 1.20 * 2.40 เมตร	-	1.0000	-	
6	ติดตั้งป้ายชั่วคราวไวน์ลีย์ ขนาด 1.20 * 2.40 เมตร	-	1.0000	-	
	เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า	0%			
	เงินประกันสัญญาหัก	5%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				167,194.22	
สรุป	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			160,000.00	

(ตัวอักษร)

(หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายชุมสิน แยมกระโทก)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมานพ สารรัมย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน 1. มอ. กองช่าง

2.

3.

(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลังตะเคียน

(นายช้อน กองศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลังตะเคียน

ใบประมาณราคางานวางท่อ


สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 ตำบลหูลงตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา


ปริมาณงาน วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 109 เมตร พร้อมพื้นคอนกรีตรองท่อ

วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน - เมตร พร้อมพื้นคอนกรีตรองท่อ


ประมาณการเมื่อ วันที่ ...29 มิถุนายน 2560 ประมาณการตามแบบเลขที่


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)		
1	ท่อ Dai 0.20 x 1.00 ม.	-	ท่อน	350.23	-	-	
2	ท่อ Dai 0.30 x 1.00 ม.	109	ท่อน	538.88	-	58,738.23	
3	ท่อ Dai 0.40 x 1.00 ม.	-	ท่อน	679.38	-	-	
4	ท่อ Dai 0.60 x 1.00 ม.	-	ท่อน	1,063.03	-	-	
5	ท่อ Dai 0.80 x 1.00 ม.	-	ท่อน	1,393.27	-	-	
6	ท่อ Dai 1.00 x 1.00 ม.	-	ท่อน	2,793.22	-	-	
7	งานตัดและเทคอนกรีตถนนเดิม	3.00	เมตร	350.00	-	1,050.00	
8	รายการอื่น ๆ เพื่อให้ครบถ้วนตามแบบ						
รวมค่าวัสดุและค่าแรง						59,788.23	


ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ
(นายชุมสิน แยมกระโทก)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ
(นายมานพ สารรัมย์)
ผอ.กองช่าง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1......

2......

3......

4......

5......

ใบประมาณราคาพื้นคสล.ทับหลังท่อ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน - เทพื้นคสล.ทับหลังแนววางท่อคอนกรีต ขนาดกว้าง 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร

- เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ

- เทพื้นคสล.ทับหลังแนววางท่อคอนกรีต ขนาดกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร

102.00 เมตร

ประมาณการเมื่อ วันที่ ...29 มิถุนายน 2560

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)		
1	งานทรายรองพื้น	3.83	ลบ.ม.	440.75	91.00	2,033.94	
2	งานคอนกรีต 1:2:4	7.65	ลบ.ม.	1,822.00	306.00	16,279.20	
3	ตะแกรงลวดเหล็ก 4 มม. @ 0.20 ม.	53.55	ตร.ม.	24.00	5.00	1,552.95	
4	ไม้แบบ ขนาด 1" x 5"	6.12	ลบ.ฟ.	401.00	-	2,454.12	
5	ค่าแรงประกอบแบบ	15.30	ลบ.ฟ.	-	133.00	2,034.90	
6	ค่าตัดถนนคอนกรีตเดิม	-	เมตร	-	20.00	-	
7	ค่ายาแนวรอยต่อคอนกรีต	-	เมตร	-	12.98	-	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง						24,355.11	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายชุมสิน เข้มกระโทก)

(นายมานพ สารรัมย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผอ.กองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.
2.
3.
4.
5.

