



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน
เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ ๔

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ ๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายช้อน กองศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ ๔
/หน่วยงานโครงการ : ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน
๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๙๓,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป :
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๒๔ ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทางโดยรอบ
ก่อสร้างคูข้าง คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๔ ตารางเมตร พร้อมกลบดินขอบถนน และติดตั้งป้ายโครงการ ขนาด ๑.๒๐ X ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลาง ณ วันที่ : ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๙๓,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคางาน (ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม	ตำแหน่ง ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเพชร ชากักดี	ตำแหน่ง รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๖.๓ นางสาวกรรณิการ์ ปิตถานัง	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา ฯ	กรรมการ
๖.๔ นายชุมสิน แยมกระโทก	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง	กรรมการ
๖.๕ นายบุญเล็ง สุดตา	ตำแหน่ง รองนายก อบต. ห้วยตะเคียน	กรรมการ

สรุปราคาค่าก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านสรรศักดิ์ หมู่ที่ 4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคสล.ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 81 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 324 ตารางเมตร พร้อมลงดินไหล่ทางโดยรอบ

ก่อสร้างลู่อ้างคสล. หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 54 ตารางเมตร พร้อมกลบดินขอบถนนให้เรียบร้อย

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไวน์ลย์ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสรรศักดิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

ประมาณการตามแบบปจ.4 จำนวน1.....แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ ...15 กุมภาพันธ์ 2559....

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่า ก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนก่อสร้างถนนคสล.ขอย 1	131,272.69	1.2726	167,057.63	
2	ค่างานต้นทุนก่อสร้างถนนคสล.ขอย 2	-	1.2726	-	
3	ค่างานต้นทุนก่อสร้างลู่อ้างคสล.	20,947.63	1.2726	26,657.96	
4	ป้ายโครงการเหล็ก ขนาด 1.20 * 2.40 เมตร	-	1.0000	-	
5	ติดตั้งป้ายชั่วคราวไวน์ลย์ ขนาด 1.20 * 2.40 เมตร	-	1.0000	-	
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				193,715.59	
สรุป	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			193,000.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ

(นายมานพ สารรัมย์)

หัวหน้าส่วนโยธา



(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน



(นายช้อน กองศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

ใบประมาณราคา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านศรีศักดิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 81 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 324 ตารางเมตร

พร้อมลงดินไหล่ทางโดยรอบ

ประมาณการเมื่อ วันที่ ...15 กุมภาพันธ์ 2559.....

ประมาณการตามแบบเลขที่

ลำดับ ร.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)		
1	งานปรับระดับ	324.00	ตร.ม.	-	1.59	515.16	
2	งานทรายรองพื้น	20.25	ลบ.ม.	406.00	91.00	10,064.25	
3	งานคอนกรีต 1:2:4	48.60	ลบ.ม.	1,822.43	306.00	103,441.70	
4	ตะแกรงลวดเหล็ก 4 มม. @ 0.20	340.20	ตร.ม.	25.00	5.00	10,206.00	
5	เหล็ก DB 12 มม.	0.07	ตัน	15,364.30	3,300.00	1,342.49	
6	เหล็ก RB 19 มม.	0.05	ตัน	14,004.67	2,900.00	812.80	
7	ไม้แบบ ขนาด 1" x 6"	81.00	เมตร	20.60	-	1,668.60	
8	โฟม	-	แผ่น	25.00	-	-	
9	ดินไหล่ทาง	13.61	ลบ.ม.	45.08	91.00	1,851.82	
10	ค้ำยันแนวรอยต่อคอนกรีต	113.40	เมตร	-	12.08	1,369.87	
11	รายการอื่น ๆ เพื่อให้ครบถ้วนตามแบบ						
รวมค่าวัสดุและค่าแรง						131,272.69	

ลงชื่อ.....



ผู้ประมาณการ

(นายมานพ สารรัมย์)

หัวหน้าส่วนโยธา

ใบประมาณราคาคอนกรีตหุ้มข้าง


สถานที่ก่อสร้าง บ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลสูงตะเคียน อำเภอหน่วยแกลง จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ก่อสร้างหุ้มข้างคสล. หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า





54 ตารางเมตร

ประมาณการเมื่อ วันที่ ... 15 กุมภาพันธ์ 2559.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)		
1	งานปรับระดับ	54.00	ตร.ม.	-	1.59	85.86	
2	งานทรายรองพื้น	3.38	ลบ.ม.	406.00	91.00	1,677.38	
3	งานคอนกรีต 1:2:4	8.10	ลบ.ม.	1,822.43	306.00	17,240.28	
4	ตะแกรงลวดเหล็ก 4 มม. @ 0.20	56.70	ตร.ม.	25.00	5.00	1,701.00	
5	เหล็ก DB 12 มม.	-	ตัน	15,364.30	3,300.00	-	
6	เหล็ก RB 19 มม.	-	ตัน	14,004.67	2,900.00	-	
7	ไม้แบบ ขนาด 1" x 6"	0.38	ลบ.ฟ.	401.00	133.00	200.25	
8	โฟม	-	แผ่น	25.00	-	-	
9	ดินไหลล้าง	0.32	ลบ.ม.	45.08	91.00	42.87	
10	ค่าขนานวรอยต่อคอนกรีต		เมตร	-	12.08	-	
11	รายการอื่น ๆ เพื่อให้ครบถ้วนตามแบบ						
รวมค่าวัสดุและค่าแรง						20,947.63	

ลงชื่อ..... ผู้ประมาณการ
(นายมานพ สารรัมย์)
หัวหน้าส่วนโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 