



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อ
เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน
บ้านห้วยต้อ หมู่ที่ ๑

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยต้อ หมู่ที่ ๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายช้อน กองศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยต้อ

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ ๑

/หน่วยงานโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๕๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป :

๑. ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน วางท่อกลมคอนกรีต ศก. ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒๕ ท่อน พร้อมเทคอนกรีตรองท่อก่อสร้างบ่อพัก คลส.ขนาดกว้างภายใน ๐.๕๕ เมตร ยาว ๗๕ เมตร จำนวน ๒ บ่อ เทคอนกรีตทับหลังท่อและร่องน้ำตัววี (V) กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร พร้อมซ่อมแซมและย้ายท่อพีวีซี ๒ ชั้น ๘.๕ ตลอดแนวโครงการ(พร้อมต่อเชื่อมมิเตอร์จ่ายน้ำเดิม) ความยาวร่องระบายน้ำรวมบ่อพัก คลส. ๔๑๒ เมตร
ติดตั้งป้ายโครงการไวน์ลีย์ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย
ติดตั้งป้ายโครงการเหล็ก ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลาง ณ วันที่ : ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคางาน (ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม	ตำแหน่ง ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายมานพ สารรัมย์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายวุฒิชัย ยศกลาง	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	กรรมการ
๖.๔ นายบุญเล็ง สุดตา	ตำแหน่ง รองนายก อบต. หลุ่งตะเคียน	กรรมการ

สรุปราคาค่าก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านหลังตะเคียน หมู่ที่ 1

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลังตะเคียน

ปริมาณงาน ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน วางท่อกลมคอนกรีต ศก. 0.30 เมตร จำนวน 25 ท่อน

พร้อมเทคอนกรีตรองท่อ ก่อสร้างบ่อพักคสล. ขนาดกว้างภายใน 0.55 เมตร ยาว 75 เมตร จำนวน 2 บ่อ

เทคอนกรีตทับหลังท่อและร่องน้ำตัววี (V) กว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 410 เมตร

พร้อมซ่อมแซมและย้ายท่อพีวีซี 2 ชั้น 8.5 ตลอดแนวโครงการ

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไวน์ลีย์ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหลังตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลหลังตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลังตะเคียน

ประมาณการตามแบบปร.4 จำนวนแผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ ...12 มีนาคม 2561

ประมาณการตามแบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่า ก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนท่อคอนกรีต	13,875.58	1.3074	18,140.94	
2	ค่างานต้นทุนบ่อพักคสล.	10,105.21	1.3074	13,211.55	
3	ค่างานต้นทุนเทพื้นทับหลังคสล.	171,970.35	1.3074	224,834.04	
4	ค่างานต้นทุนท่อประปา	6,689.97	1.3074	8,746.46	
5	ป้ายโครงการเหล็ก ขนาด 1.20 * 2.40 เมตร	-	1.0000	-	
6	ติดตั้งป้ายชั่วคราวไวน์ลีย์ ขนาด 1.20 * 2.40 เมตร	-	1.0000	-	
	เงื่อนไข เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	เงินประกันสัญญาหัก 5%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				264,932.99	
สรุป	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			250,000.00	

(ตัวอักษร)

(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายมานพ สารรัมย์)

ผอ.กองช่าง

(นายเพชร ชากักดี) คณะกรรมการกำกับราคากลาง (นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลังตะเคียน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลังตะเคียน

2.

3.

(นายช้อน กองศรี)

4.

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลังตะเคียน

5.

ใบประมาณราคางานวางท่อ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหลังตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลหลังตะเคียน อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน วางท่อคอนกรีต ขนาด 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 25 เมตร พร้อมพื้นคอนกรีตรองท่อ
 วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน - เมตร พร้อมพื้นคอนกรีตรองท่อ

ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 มีนาคม 2561

ประมาณการตามแบบเลขที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)		
1	ท่อ Dai 0.20 x 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	
2	ท่อ Dai 0.30 x 1.00 ม.	25	ท่อน	555.02	-	13,875.58	
3	ท่อ Dai 0.40 x 1.00 ม.	-	ท่อน	685.07	-	-	
4	ท่อ Dai 0.60 x 1.00 ม.	-	ท่อน	966.33	-	-	
5	ท่อ Dai 0.80 x 1.00 ม.	-	ท่อน	1,276.61	-	-	
6	ท่อ Dai 1.00 x 1.00 ม.	-	ท่อน	2,588.19	-	-	
7	งานตัดและเทคอนกรีตถนนเดิม	-	เมตร	350.00	-	-	
8	รายการอื่น ๆ เพื่อให้ครบถ้วนตามแบบ						
รวมค่าวัสดุและค่าแรง						13,875.58	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายมานพ สารรัมย์)

ผอ.กองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.
2.
3.
4.
5.

ใบประมาณราคาบ่อพักคสล.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหลังตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลหลังตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ก่อสร้างบ่อพักคสล. ขนาดกว้างภายใน 0.55 เมตร ยาว 75 เมตร จำนวน 2 บ่อ

ก่อสร้างบ่อพักคสล. ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 0 บ่อ

ประมาณการเมื่อ วันที่ ...12 มีนาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)		
1	งานดินขุด	2.88	ลบ.ม.	-	125.00	360.00	
2	งานทรายรองพื้น	0.17	ลบ.ม.	406.00	91.00	83.50	
3	งานคอนกรีต 1:2:4	1.12	ลบ.ม.	1,908.88	306.00	2,485.20	
4	เหล็ก RB 6 มม.	0.0028	ตัน	20,615.00	4,100.00	69.13	
5	เหล็ก DB 9 มม.	0.0838	ตัน	19,380.00	4,100.00	1,966.55	
6	เหล็ก DB 12 มม.	0.0130	ตัน	20,942.00	3,300.00	315.10	
7	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	2.60	กก.	32.71	-	84.93	
8	งานไม้แบบ	12.64	ลบ.ฟ.	-	133.00	1,681.12	
	- ไม้แบบ ขนาด 1" x 6"	3.16	ลบ.ฟ.	401.00	-	1,267.16	
	- ไม้โครง ขนาด 1 1/2" x 3"	0.79	ลบ.ฟ.	401.00	-	316.79	
	- ตะปู 3-4 นิ้ว	3.16	กก.	56.00	-	176.96	
9	เหล็กฉาก L 40 x 40 x 4 มม.	2.92	ท่อน	299.07	145.00	1,298.76	
11	รายการอื่นๆ เพื่อให้ครบถ้วนตามแบบ						
รวมค่าวัสดุและค่าแรง						10,105.21	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายมานพ สารรัมย์)

ผอ.กองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.
2.
3.
4.
5.

ใบประมาณราคาพื้นคสล.ทับหลังท่อ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหลังตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลหลังตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน - เทคอนกรีตทับหลังท่อและร่องน้ำตัววี (V) ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

410 เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อ

- เทพื้นคสล.ทับหลังแนววางท่อคอนกรีต ขนาดกว้าง 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร

- เมตร

ประมาณการเมื่อ วันที่ ...12 มีนาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)		
1	งานทรายรองพื้น	23.06	ลบ.ม.	406.00	91.00	11,462.06	
2	งานคอนกรีต 1:2:4	52.95	ลบ.ม.	1,908.88	306.00	117,277.90	
3	ตะแกรงสำเร็จ 4 มม. @ 0.20 ม.	344.40	ตร.ม.	27.00	5.00	11,020.80	
4	เหล็ก DB 12 มม. เสริมทางเข้าบ้าน	17.60	ท่อน	185.96	29.00	3,783.38	
5	เหล็ก RB 9 มม. เสริมทางเข้าบ้าน	17.12	ท่อน	94.57	28.37	2,104.85	
5	ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	32.71	-	98.13	
6	ไม้แบบ ขนาด 1" x 5"	30.75	ลบ.ฟ.	401.00	-	12,330.75	
7	ค่าแรงประกอบแบบ	61.50	ลบ.ฟ.	-	133.00	8,179.50	
8	ค่าตัดถนนคอนกรีตเดิม	3	เมตร	-	8.76	26.28	
9	ค่ายาแนวรอยต่อคอนกรีต	410	เมตร	-	13.87	5,686.70	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง						171,970.35	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายมานพ สารรัมย์)

ผอ.กองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.
2.
3.
4.
5.

ใบประมาณราคางานวางท่อประปา

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหลังตะเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลหลังตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ซ่อมแซมและย้ายท่อพีวีซี 2 ชั้น 8.5 จำนวน

410.00 เมตร

วาล์วพีวีซี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน

- ชุด

ประมาณการเมื่อ วันที่ 12 มีนาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)		
1	ท่อ พีวีซี 3 นิ้วชั้น 8.5	26.53	ท่อน	158.00	80.00	6,314.63	
2	ข้อต่อตรงพีวีซี 2 นิ้ว	4.00	อัน	15.89	-	63.56	
3	ข้อต่อง 90 พีวีซี 2 นิ้ว	2.00	อัน	15.89	-	31.78	
4	กาวต่อท่อขนาด 500 กรัม	1.00	กระป๋อง	280.00	-	280.00	
5	วาล์วพีวีซี 2 นิ้ว	-	ชุด	200.00	100.00	-	ชุด+ข้อง 4อัน
รวมค่าวัสดุและค่าแรง						6,689.97	

ลงชื่อ

(นายมานพ สารรัมย์)

ผอ.กองช่าง

ผู้ประมาณการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 