



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน  
เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน  
บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ ๓

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ ๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายช้อน กองศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

## ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างทางระบาย ภายในหมู่บ้าน บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ ๓  
/หน่วยงานโครงการ : ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๒๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป :

วางท่อกลมคอนกรีต ศก. ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร พร้อมเทคอนกรีตรองท่อ วางท่อ พีวีซี ๘.๕ Dai ๖" จำนวน ๕ ท่อน ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๕๕ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ x ๐.๗๕ เมตร จำนวน ๔ บ่อ เทพื้น คสล. รางวี ขนาดกว้าง ๐.๓๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร เทพื้น คสล. กว้าง ๒.๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ความยาวรวม ๑๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวม ๓๙ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ บ้าย

๔. ราคากลาง ณ วันที่ : ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคางาน (ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม	ตำแหน่ง ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเพชร ซากักดี	ตำแหน่ง รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
๖.๓ นางจิตาเรีย เวียงสิมมา	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๖.๔ นายมานพ สารรัมย์	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา	กรรมการ
๖.๕ นายบุญเลิง สุดตา	ตำแหน่ง รองนายก อบต. ห้วยตะเคียน	กรรมการ

## สรุปราคาค่าก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

ประเภทงาน งานอาคาร

ปริมาณงาน ก่อสร้างทางระบายน้ำตามแบบอบต.ห้วยตะเคียนกำหนด

ก่อสร้างทางระบายน้ำข้างทางภายในหมู่บ้าน วางท่อกลมคอนกรีต กก. 0.40 เมตร ยาว 115 เมตร

พร้อมเทคอนกรีตรองท่อ วางท่อ พีวีซี 8.5 Dai 6" จำนวน 5 ท่อน ก่อสร้างบ่อพักคสล. ขนาด 0.55 x 0.75 เมตร จำนวน 9 บ่อ

- เทพื้นคสล.วางวี ขนาดกว้าง 0.35 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 250 เมตร - เทพื้นคสล.กว้าง 2.60 เมตร หน้า 0.10 เมตร

จำนวน 2 จุด ยาวรวม 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่คสล.รวม 39 ตารางเมตร

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการไวไนล์ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเหล็ก ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยตะเคียน อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

ประมาณการตามแบบปร.4 จำนวน .....3.....แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ .....15 กุมภาพันธ์ 2559.....

ประมาณการตามแบบเลขที่ .....

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่า ก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนท่อคอนกรีต	69,188.26	1.2726	88,048.99	
2	ค่างานต้นทุนบ่อพักคสล.	41,041.11	1.2726	52,228.91	
3	ค่างานต้นทุนเทวางวีและพื้นคสล.	64,116.00	1.2726	81,594.02	
4	ค่างานต้นทุนท่อประปา	-	1.2726	-	
5	ป้ายโครงการเหล็ก ขนาด 1.20 * 2.40 เมตร	-	1.0000	-	
6	ติดตั้งป้ายชั่วคราวไวไนล์ ขนาด 1.20 * 2.40 เมตร	-	1.0000	-	
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				221,871.91	
สรุป	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง			220,000.00	

(ตัวอักษร)

(สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายมานพ สารรัมย์)

หัวหน้าส่วนโยธา

(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

(นายช้อน กองศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

## ใบประมาณราคางานวางท่อ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไม้เอกเขา หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 115.00 เมตร พร้อมพื้นคอนกรีตรองท่อ

วางท่อ พีวีซีชั้น 8.5 Dai 6" จำนวน 5.00 ท่อน

ประมาณการเมื่อ วันที่ .....15 กุมภาพันธ์ 2559..... ประมาณการตามแบบเลขที่ .....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)		
1	ท่อ พีวีซีชั้น 8.5 Dai 6"	5.00	ท่อน	1,177.00	300.00	7,385.00	
2	ท่อ Dai 0.30 x 1.00 ม.	-	ท่อน	425.75	-	-	
3	ท่อ Dai 0.40 x 1.00 ม.	115.00	ท่อน	537.42	-	61,803.26	
4	ท่อ Dai 0.60 x 1.00 ม.	-	ท่อน	954.51	-	-	
5	ท่อ Dai 0.80 x 1.00 ม.	-	ท่อน	1,721.41	-	-	
6	ท่อ Dai 1.00 x 1.00 ม.	-	ท่อน	2,570.10	-	-	
7	ท่อ Dai 1.20 x 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	
8	รายการอื่น ๆ เพื่อให้ครบถ้วนตามแบบ						
รวมค่าวัสดุและค่าแรง						69,188.26	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ

(นายมานพ สารรัมย์)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. 

2. 

3. 


4. 






5. 

ใบประมาณราคาถอดพิกัดสกล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไผ่เอกเขา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  
 ปริมาณงาน ก่อสร้างบ่อพักคสล. ขนาดกว้างภายใน 0.55 เมตร ยาว 75 เมตร จำนวน 9 บ่อ  
 ก่อสร้างบ่อพักคสล. ขนาดกว้างภายใน 0.30 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 0 บ่อ  
 ประมาณการเมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)		
1	งานดินขุด	12.96	ลบ.ม.	-	125.00	1,620.00	
2	งานทรายรองพื้น	0.76	ลบ.ม.	406.00	91.00	375.73	
3	งานคอนกรีต 1:2:4	5.05	ลบ.ม.	1,822.43	306.00	10,746.90	
4	เหล็ก RB 6 มม.	0.0126	ตัน	16,420.00	4,100.00	258.29	
5	เหล็ก RB 9 มม.	0.3769	ตัน	15,825.00	4,100.00	7,509.63	
6	เหล็ก DB 12 มม.	0.0585	ตัน	15,364.30	3,300.00	1,091.71	
7	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	11.68	กก.	28.00	-	327.17	
8	งานไม้แตก	56.88	ลบ.ฟ.	-	133.00	7,565.04	
	- ไม้แบบ ขนาด 1" x 6"	14.22	ลบ.ฟ.	401.00	-	5,702.22	
	- ไม้คร่า ขนาด 1 1/2" x 3"	3.56	ลบ.ฟ.	401.00	-	1,425.56	
	- ตะปู 3-4 นิ้ว	14.22	กก.	30.37	-	431.86	
9	เหล็กฉาก L 40 x 40 x 4 มม.	13.16	ทอน	157.94	145.00	3,986.99	
10	รายการอื่น ๆ เพื่อให้ครบถ้วนตามแบบ						
รวมค่าวัสดุและค่าแรง						41,041.11	

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ  
 (นายมานพ สารวิมย์)  
 หัวหน้าส่วนโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 1.   
 2.   
 3.   
 4.   
 5. 


## ใบประมาณราคาพื้นคสล.วางวิ+พื้นกันน้ำท่วมขังถนน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไผ่นอกเข่า หมู่ที่ 3 ตำบลหลังตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา


ปริมาณงาน  
 - เทพื้นคสล.วางวิ ขนาดกว้าง 0.35 เมตร หน้า 0.15 เมตร  
 250.00 เมตร  
 - เทพื้นคสล.กว้าง 2.60 เมตร หน้า 0.10 เมตร จำนวน 2 จุด ยาวรวม 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่คสล.รวม  
 39.00 ตารางเมตร


ประมาณการเมื่อ วันที่ ..... 15 กุมภาพันธ์ 2559.....


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				(บาท)	(บาท)		
1	งานดินขุด	23.90	ลบ.ม.	-	125.00	2,987.50	
2	งานทรายรองพื้น	15.53	ลบ.ม.	406.00	91.00	7,715.93	
3	งานคอนกรีต 1.2:1	17.03	ลบ.ม.	1,822.13	306.00	36,236.52	
4	ตะแกรงเสาเข็ม 4 มม. @ 0.20 ม.	119.70	ตร.ม.	25.00	5.00	3,591.00	
5	ไม้แบบ ขนาด 1" x 5"	19.50	ลบ.ฟ.	401.00	-	7,819.50	
6	ค่าแรงประกอบแบบ	43.35	ลบ.ฟ.	-	133.00	5,765.55	
7	ค่าขนานวางรอยต่อคอนกรีต	-	เมตร	-	11.00	-	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง						64,116.00	


ลงชื่อ.....  .....ผู้ประมาณการ  
 (นายมานพ สารรัมย์)  
 หัวหน้าส่วนโยธา


**คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

1. ....  .....

2. ....  .....

3. ....  .....

4. ....  .....

5. ....  .....